

| Estimation des coûts détaillée | Estimation des coûts de niveau 1 à la phase de l'esquisse | Imprévus | Variation en % | Estimation des coûts de niveau 2 à la phase du projet préliminaire | Imprévus | Variation en % | Estimation des coûts de niveau 3 à la phase du projet définitif | Imprévus |
|--|---|------------------|----------------|--|-----------------|----------------|---|-----------------|
| Division 03 BÉTON | | | | | | | | |
| Coffrages pour béton coulé en place | | | | 20 000 \$ | | | | |
| Accessoires | | | | | | | 1 500 \$ | 75 \$ |
| Joints de dilatation | | | | | | | 1 000 \$ | 50 \$ |
| Planchers | | | | | | | 10 000 \$ | 500 \$ |
| Semelles | | | | | | | 2 000 \$ | 100 \$ |
| Dalles sur le sol | | | | | | | 2 000 \$ | 100 \$ |
| Murs | | | | | | | 2 500 \$ | 125 \$ |
| Escaliers | | | | | | | 4 000 \$ | 200 \$ |
| Armature | | | | 10 000 \$ | | | | |
| Acier d'armature | | | | | | | 9 000 \$ | 450 \$ |
| Treillis soudé | | | | | | | 3 000 \$ | 150 \$ |
| Béton coulé en place | | | | 35 000 \$ | | | | |
| Adjuvants | | | | | | | 1 000 \$ | 50 \$ |
| Béton prêt à l'emploi | | | | | | | 17 000 \$ | 850 \$ |
| Dalles | | | | | | | 7 000 \$ | 350 \$ |
| Semelles | | | | | | | 2 000 \$ | 100 \$ |
| Dalles sur le sol | | | | | | | 5 000 \$ | 250 \$ |
| Murs | | | | | | | 2 000 \$ | 100 \$ |
| Escaliers | | | | | | | 3 000 \$ | 150 \$ |
| Finition du béton | | | | 10 000 \$ | | | | |
| Planchers | | | | | | | 6 000 \$ | 300 \$ |
| Murs | | | | | | | 2 000 \$ | 100 \$ |
| Total Division 03 - Béton | 65 000 \$ | 15 000 \$ | | 75 000 \$ | 7 500 \$ | | 80 000 \$ | 4 000 \$ |